COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE NR. 11214
IEȘIRE
Ziua 31 Luna 03 2026

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Candesti Vale in perioada de 1 an acoperita de viza

1. **Datele de identificare ale producatorului de apa:**
   Compania de apa Targoviste-Dambovita SA
   Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. **Detinem autorizatia sanitara de functionare:** nr.1891/26.08.2021. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. **Sursa de apa:** Sursa subterana, 3 foraje de mare adancime .

4. **Tratare:** - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. **Inmagazinare pe anul 2026:**

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	50	Mai
Rezervor de inmagazinare	200	Mai
Rezervor de inmagazinare	200	Octombrie

6. **Retea de distributie:**
   a) Materialul din care este confectionata : PEHD
   b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Candesti Vale si Aninosani
   c) Lungimea retelei de distributie: 12 367,12 m
   d) Numar total de consumatori : 1 281

7. **Programul de distributie a apei potabile catre consumatori:** 24 ore din 24

8. **Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 3 martie 2025- 3 martie 2026** : Nu au fost

9. **Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt**

10. **Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 3 martie 2025- 3 martie 2026: 13**

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile,** se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu Programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026

13. **Monitorizarea operationala a calității apei, pentru anul 2026,** este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 21 250 lei

15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026,** se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE IEȘIRE NR. 37491
Ziua 22 Luna 10 20 26

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 16.06.2026

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr 366 / 15.06 /20 26

Subsemnatul(a) Dr. Rotaru Claudia, în calitate de Medic Raimar Iglena, însoțit/însoțită de A.S. Geana Nela din cadrul DSP Dambovița, am efectuat la solicitarea SC. CATA SA. cu sediul în Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, nr. 40, înregistrată la DSP Dambovița nr. 773 / 05.06.2026 în prezența domnului/doamnei Ungureanu Silviu în calitate de angajat, evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ CÂNDEȘTI VALE, cu sediul în localitatea Com. Cândești, str. ....., nr. ....., județul/sectorul Dâmbovița, cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600 – captare, înmagazinare, tratare, distribuție.

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Vezi AF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014, Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005; Ord. MS. 275/2012. Regulament UE 428/2012.

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor: Da.

1. CAPTARE

- 3 foraje cu adâncimea H1 = 106m ; H2 = 100m ; H3 = 106
- perimetrele de protecție sanitară cu regim fără restricții corespunzător.

2. INMAGAZINARE

- 1 rezervor semiîngropat din beton armat cu capacitatea de 200mc.
- 1 rezervor cilindric, metalic, suprateran cu capacitatea de 100mc.

3. STAȚIE TRATARE

- pompă dozatoare automată complet echipată cu membrană și microprocesor, cu injectarea soluției de hipoclorit de sodiu 12,5%.

4. REȚEA DE DISTRIBUȚIE

- de tip ramificat din PEHD cu lungimea totală de 12.367,12 m ce alimentează cu apă potabilă consumatorii din satele Cândești Vale și Amărăștani.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005

3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul . . . . . |X DA |__NU__|

b) asigurarea ventilaţiei . . . . . |X DA |__NU__|

c) asigurarea încălzirii (microclimat) . . . . . |X DA |__NU__|

d) accesibilitate la apa potabilă . . . . . |X DA |_NU___|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere . . . . . |X DA |__NU__|

f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere . . . . . |X DA |__NU__|

g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase (activităţile de asistenţă medicală) . . . . . |__DA__|X NU_|

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) . . . . . |X DA__|___NU_|

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare: Da.

Nr. AT: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILA CANDESTI VALE

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:

. . . . . .

2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,